

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ...เพื่อจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อม การจราจร ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะดวก พัฒนาเมืองให้เกิดความสะอาดและความสวยงามสู่เมืองน่าอยู่

ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

38

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	- ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ถนนสายวัฒนธรรม ระยะที่ 1 ตั้งแต่แยกตลาดเกษตร-สะพานโรงเรียนรัตนศึกษา	ไม่ได้ดำเนินการ (โอนลดไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 12 รายการ) ดังนี้	8,500,000		กองช่าง												
3	โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน้ำ/ปรับปรุงผิวจราจร	จำนวน 12 กิจกรรม ดังนี้	7,192,500		กองช่าง												
	3.1 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 2 แยกซ้ายมือก่อนถึงโรงพระ 108-109	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาวประมาณ 93.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 251.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 186.00 เมตร	490,700														
	3.2 ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเวชพฤษณ์พิทักษ์ (ซอยพลาซ่า)	1. ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบดอัดแน่น หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร กว้าง 4.50 – 9.00 เมตร ยาวประมาณ 273.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,795.00 ตารางเมตร	556,000														

39

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.3 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย สุชาติพงศ์	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาด กว้างเฉลี่ย 3.45 – 3.55 เมตร ยาว 150.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 523.00 ตารางเมตร	329,900		กองช่าง				←								→
	3.4 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อ ระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนตลาดใน ซอย 1 (แยกหลังหอสมุดประชาชน)	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาด กว้าง 1.90 – 3.40 เมตร ยาวประมาณ 137.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 เมตร (ด้านบน เป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้งสอง ข้างไม่น้อยกว่า 274.00 เมตร	703,700		กองช่าง				←								→
	3.5 ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนข้างบ้านพักนายอำเภอ	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 80.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร 2. รางวี คสล. ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่ น้อยกว่า 160.00 เมตร	176,900		กองช่าง				←								→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.6 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนแยกราษฎร์อุทิศ (หน้าวัดเขาปรีดี)	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.40 – 5.00 เมตร ยาว 203.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 620.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 414.00 เมตร พร้อมลาดหินใหญ่ยาแนวปากท่อทั้งสองข้าง	1,145,200		กองช่าง				←								
	3.7 ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล. ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12 ถึงถนนหลังโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ (ช่วงที่ 1)	1. ก่อสร้างทางเดินผนังกันดิน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 338.00 เมตร	1,996,500		กองช่าง				←								

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.8 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ถนนแรมประชาซอย 4	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาวประมาณ 78.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 163.80 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 156.00 เมตร	390,100		กองช่าง				←								→
	3.9 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ำ ถนนซอยข้างบริษัท CAT	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.25 – 2.80 เมตร ยาว 64.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 173.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อบัก ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 129.00 เมตร	360,000		กองช่าง				←								→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
	3.10 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ และ ถนน คสล. ซอยข้างสระน้ำเจ สปอร์ต ถนนราชบริพา	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาด กว้าง 2.80 เมตร ยาวประมาณ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 เมตร (ด้านบน เป็นรางวี) พร้อมบ่อบั่ก ความยาวรวมทั้งสอง ข้างไม่น้อยกว่า 200.00 เมตร	571,600		กองช่าง				←								→
	3.11 ปรับปรุงถนนหินคลุก ถนน ข้างบริษัทผาทอง	1. ก่อสร้างถนนหินคลุก หน้า 0.20 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตาราง เมตร	182,300		กองช่าง				←								→
	3.12 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อ ระบายน้ำ (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน หมู่บ้านเอกวัฒน์ (ถนนซอย)	1. ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ขนาด กว้าง 4.70 เมตร ยาวประมาณ 48.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 202.00 ตารางเมตร 2. ท่อระบายน้ำ คสล. ϕ 0.40 เมตร (ด้านบน เป็นรางวี) พร้อมบ่อบั่ก ความยาวรวมทั้งสอง ข้างไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร	289,600		กองช่าง				←								→

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบประมาณ	พื้นที่	หน่วย ดำเนินการ	พ.ศ.2554			พ.ศ.2555								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร สถานที่ 4.1 กิจกรรมก่อสร้างศูนย์ส่งเสริม ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (ก่อสร้างอาคารผู้สูงอายุ ชุมชน บ้านนาเหนือ)	ก่อสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น กว้าง 15.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร	4,000,000	ด้านทิศเหนือของ ศาลาชุมชนบ้าน นาเหนือ	กองช่าง												